Firmato digitalmente da:

MAURIZIO MICAI

ALLEGATO 09 - ONERI PER LA SICUREZZA

SERVIZIO ASSISTENZA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (Importi annuali)

	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	Prezzario Regione Piemonte 2020	**Recinzioni e Delimitazioni**				
1	**28.A05.E10**	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare				
	28.A05.E10.005	nolo per il primo mese	ml.	20	3,67 €	**73,40 €**
2	**28.A05.E25**	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.				
	28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	ml.	55	0,36 €	**19,80 €**
3	**28.A05.E45**	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm				
	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	ml.	10	4,31 €	**43,10 €**
	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo (€. 0,64)	ml.	10	3,84 €	**38,40 €**
		per 6 mesi x €. 0,64 = €. 3,78				
4	**28.A05.E55**	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.				
	28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	ml.	10	3,53 €	**35,30 €**
	Prezzario Regione Piemonte 2020	**Cartellonistica**				
5	**28.A20.A05**	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.				
	28.A20.A05.005	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)	cad.	1	9,19 €	**9,19 €**
	28.A20.A05.010	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	cad.	1	11,03 €	**11,03 €**

	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
6	**28.A20.A10**	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.				
	28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese	cad.	4	8,08 €	**32,32 €**
	Prezzario Regione Piemonte 2020	**Attrezzatura di Sicurezza per Ponteggi**				
7	**28.A05.A10**	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad.	2	167,16 €	**334,32 €**
	28.A05.A10.015	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad.	2	234,21 €	**468,42 €**
	Prezzario Regione Piemonte 2020	**Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)**				
8	**28.A10.D05**	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.		*I DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti; diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.*		
	28.A10.D05.005	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.	cad.	2	5,42 €	**10,84 €**
9	**28.A10.D10**	**Accessori**				
	28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	cad.	2	14,70 €	**29,40 €**
	28.A10.D10.015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio	cad.	22	0,13 €	**2,86 €**
	28.A10.D10.025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.	cad.	2	6,38 €	**12,76 €**
	28.A10.D10.030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001	cad.	2	1,10 €	**2,20 €**
	28.A10.D10.035	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.	cad.	2	5,09 €	**10,18 €**
10	**28.A10.D15**	**Guanti di protezione**				
	28.A10.D15.005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	cad.	2	11,94 €	**23,88 €**
	28.A10.D15.025	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio	cad.	2	17,92 €	**35,84 €**

	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
11	**28.A20.H05**	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.				
	28.A20.H05.005	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.	cad.	1	13,96 €	**13,96 €**
12		**Manodopera e varie**				
	Assistal 1° giugno 2025	Riunione di coordinamento con l'Impresa	ora	1	42,9	**42,90 €**
	Assistal 1° giugno 2025	Riunione di informazione con operai	ora	1	49,9	**49,90 €**
			TOTALE oltre IVA			**1 300,00 €**
			Arrotondamento			
			TOTALE oltre IVA			**1 300,00 €**