CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TINTEGGIATURA DEL 2°,3° E 4° PIANO DEL FABBRICATO SEDE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CRP SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35

LOCALIZZAZIONE			
ITALIA	REGIONE PIEMONTE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	COMUNE DI TORINO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCALA	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

TIMBRI - FIRME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ORDINE	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNITA' DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €
		OPERE EDILI				
1		**TINTEGGIATURE**				
		Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati				
1,1	01.A20.A60.005	Per superfici di almeno m² 4	m²		2,25 €	9.067,50 €
		piano secondo		1.350,00		
		piano terzo		1.360,00		
		piano quarto		1.320,00		
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati				
1.2	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa	m²		4,61 €	18.578,30 €
		piano secondo		1.350,00		
		piano terzo		1.360,00		
		piano quarto		1.320,00		
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati - *per seconda mano*				
1.3	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa	m²		4,61 €	19.500,30 €
		piano secondo		1.350,00		
		piano terzo		1.560,00		
		piano quarto		1.320,00		
		TOTALE TINTEGGIATURE				47.146,10 €

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 04.P82.A02. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e ... stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli stessi. Paletto in materiale plastico Delimitazioni interne	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	11,49	91,92
2 04.P82.A03. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a maglie Delimitazioni interne	8,00	2,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	1,69	27,04
3 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese 2 trabattelli per decoratori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	164,26	328,52
4 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. N. 2 estintori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,72	27,44
5 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. Cartelli da posizionare agli ingressi del cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,36	8,16
6 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) Cartelli informativi cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,84	65,04
7 01.07.020.00 1	Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone ... cche, per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. Presso il locale spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cd					1,00	60,34	60,34
	A R I P O R T A R E							608,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							608,46
8 31.A25.A15. 005	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa n. 2 mascherine al giorno per n. 5 giorni a settimana per n. 15 settimane per 3 operatori	2,00	5,00	8,000	3,000	240,00		
	SOMMANO cad					240,00	0,51	122,40
9 31.A25.A05. 005	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa n. 4 mascherine in caso di emergenza da covid19					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,00	16,00
10 31.A25.A45. 005	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezio ... he se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio n. 10 paia di guanti in caso di emergenza da covid19					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,20	2,00
11 31.A25.A20. 005	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la re ... metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa n.4 tute monouso in caso di emergenza da covid19					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,50	30,00
12 31.A25.A35. 015	OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a gran ... ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo occhiale a maschera (DPI III categoria) n. 4 paia di occhiali in caso di emergenza da covid19					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,00	16,00
13 31.A40.A05. 005	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. Costo primo mese o frazione di mese Procedure anticovid					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	340,00	340,00
14 31.A10.A05. 005	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazi ... scesa dai relativi mezzi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative Riunione formazione ed informazione dei lavoratori da tenersi una volta al mese della durata di 0,5 ore per 4 addetti	0,50	4,00	1,000		2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1´134,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1´134,86
	SOMMANO cad					2,00	5,20	10,40
15 31.A15.A20. 005	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, p ... nto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo). Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno Disinfezione oggetti ad uso promisquo. Considerati 8 oggettial giorno					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	50,00	400,00
16 31.A15.A15. 005	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo ... terno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per ogni operazione Disinfezione mezzi utilizzati in cantiere: Ipotizzata media di 1 mezzo al mese, disinfettati 1 volta la settimana per 1 mese	1,00	1,00	4,500		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	13,80	62,10
17 31.A15.A05. 005	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... o dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per superfici fino a 500 m2 Disinfezione locale ad uso mensa 2,4x5 (circa 12mq), una volta a settimana per 1 mese	12,00	1,00	4,500	1,000	54,00		
	Disinfezionelocale ad uso spogliatoio 2,4x5 (circa 12mq), una volta a settimana per 1 mese	12,00	5,00	4,500	1,000	270,00		
	Disinfezionewc di cantiere 1.2x1.25 (circa 1.5mq), due volte a settimana per 1 mese	1,50	10,00	4,500	1,000	67,50		
	SOMMANO m²					391,50	1,81	708,62
18 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali moviere per circa 1.5 ore a settimana considerando una durata di 5 settimane	1,50	5,00			7,50		
	SOMMANO h					7,50	30,00	225,00
19 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc n. 5 riunioni di coordinamento della durata di mezz'ora l'una	0,50	5,00			2,50		
	SOMMANO cad					2,50	60,00	150,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2´690,98
	T O T A L E euro							2´690,98

Data, 20/12/2021

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							