CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TINTEGGIATURA DEL 2°,3° E 4° PIANO DEL FABBRICATO SEDE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CRP SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35

LOCALIZZAZIONE			
ITALIA	REGIONE PIEMONTE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	COMUNE DI TORINO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO	INCIDENZA MANO D'OPERA
SCALA	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

TIMBRI - FIRME

INCIDENZA MANODOPERA

N. ORDINE	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	% MANODOPERA	IMPORTO MANO D'OPERA
		OPERE EDILI					
1		**TINTEGGIATURE**					
		Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati					
1,1	01.A20.A60.005	Per superfici di almeno m² 4		2,25 €	9.067,50 €	29,45%	2.670,38 €
		piano secondo	1.350,00				
		piano terzo	1.360,00				
		piano quarto	1.320,00				
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati					
1.2	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa		4,61 €	18.578,30 €	64,02%	11.893,83 €
		piano secondo	1.350,00				
		piano terzo	1.360,00				
		piano quarto	1.320,00				
		Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati - *per seconda mano*					
1.3	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa		4,61 €	19.500,30 €	64,02%	12.484,09 €
		piano secondo	1.350,00				
		piano terzo	1.560,00				
		piano quarto	1.320,00				
		TOTALE TINTEGGIATURE			**47.146,10 €**		**27.048,30 €**

INCIDENZA MANODOPERA

N. ORDINE	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	% MANODOPERA	IMPORTO MANO D'OPERA

Num.Ord. Tariffa	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	indicenza %
	RIEPILOGO SUPER CATEGORIE			
1	OG1 Edifici civili ed industriali	47.146,10 €	27.048,30 €	57,37
	Totale super categorie euro	47.146,10 €		

Il tecnico

_____