	Servizio di valutazione e controllo dell'amianto **ALLEGATO B - ELENCO PREZZI**		

1	NP 01			
	Palazzina Tournon Piazza Solferino n. 22			
	Anno 2022			
	Analisi di Classificazione lana minerale:			
	Campo di Applicazione			
	Regolamento U.E. 997/2017			
	Regolamento U.E. 1179/2016			
	Regolamento U.E. 1357/2014			
	Decisione 2014/955/U.E.			
	Applicazione Legge n° 116 del 11/08/2014 (conversione in Legge D.L. n° 91 del 24/06/2014)			
	Applicazione D.L. 152/2006			
	Applicazione "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016" ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 10 novembre 2016			
	N° 1 campione da analizzarsi			
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari			
	prezzo a corpo	corpo	€	600,00

2	NP 02			
	Palazzina Tournon Piazza Solferino n. 22 - n. 2 ascensori			
	Palazzo Lascaris - n. 3 ascensori			
	Via Arsenale n. 14 n. 2 ascensori			
	Anno 2022			
	Analisi di Classificazione ferodi freni ganasce ascensori			
	Campo di Applicazione			
	Regolamento U.E. 997/2017			
	Regolamento U.E. 1179/2016			
	Regolamento U.E. 1357/2014			
	Decisione 2014/955/U.E.			
	Applicazione Legge n° 116 del 11/08/2014 (conversione in Legge D.L. n° 91 del 24/06/2014)			
	Applicazione D.L. 152/2006			
	Applicazione "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016" ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 10 novembre 2016			
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari			
	prezzo cadauno per ogni ferodo freni ganasce effettivamente analizzato (n. 14 ferodi ipotizzati)	cad	€	100,00

3	NP 03			
	Palazzina Tournon Piazza Solferino n. 22 - n. 2 ascensori			
	Palazzo Lascaris - n. 3 ascensori			
	Via Arsenale n. 14 n. 2 ascensori			
	Anno 2022			
	Analisi di campioni di aria con tecnica MOCF, uno localizzato nel vano ascensore ed uno in cabina ascensore, al fine della valutazione delle fibre di amianto aerodisperse; per ogni ascensore indicato			
	Approvazione del Protocollo Regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.			
	Valutazione e controllo dell'amianto nel rispetto del D.M. 06/09/1994 e della Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n° 40-5094 del 18 dicembre 2012			
	Amianto presente:			
	Da valutare se presente nei ferodi freni ganasce ascensore			
	L'intervento dovrà prevedere:			
	Sopralluogo e presa visione della situazione			
	Valutazione visiva dello stato di conservazione dei ferodi			
	Supporto fotografico			
	Compilazione schede (secondo il modello della Regione Piemonte)			
	Intervento di vs. personale tecnico specializzato per l'esecuzione dei prelievi			
	Elaborazione dei dati e stesura di Rapporto di Prova;			
	Compilazione schede (secondo il modello della Regione Piemonte)			
	Intervento di vs. personale tecnico specializzato per l'esecuzione dei prelievi			
	Elaborazione dei dati e stesura di Rapporto di Prova;			
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari			
	prezzo a corpo per ogni campione effettivamente analizzato	cad	€	800,00

4	NP 04			
	Palazzina Tournon Piazza Solferino n. 22			

	Valutazione stato di conservazione anni 2022 - 2023 - 2024		
	Analisi di almeno due campioni di polveri depositate nel sottotetto, con presenza di copertura a vista, al fine della valutazione delle fibre di amianto presenti nelle stesse		
	Analisi di due campioni di aria con tecnica MOCF, uno localizzato nel sottotetto ed uno in area non disturbata (bianco di riferimento), al fine della valutazione delle fibre di amianto aerodisperse		
	Approvazione del Protocollo Regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.		
	Valutazione e controllo dell'amianto nel rispetto del D.M. 06/09/1994 e della Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n° 40-5094 del 18 dicembre 2012		
	Amianto presente:		
	Copertura in fibro – cemento immobile in Torino		
	Sotto-coppo		
	Parzialmente a vista in solaio		
	Amianto presente:		
	Copertura in fibro – cemento palazzina Tournon		
	Sotto-coppo		
	Parzialmente a vista in solaio		
	L'intervento dovrà prevedere:		
	Sopralluogo e presa visione della situazione		
	Valutazione visiva dello stato di conservazione delle coperture		
	Supporto fotografico		
	Compilazione schede (secondo il modello della Regione Piemonte)		
	Intervento di vs. personale tecnico specializzato per l'esecuzione dei prelievi		
	Elaborazione dei dati e stesura di Rapporto di Prova;		
	Compilazione schede (secondo il modello della Regione Piemonte)		
	Intervento di vs. personale tecnico specializzato per l'esecuzione dei prelievi		
	Elaborazione dei dati e stesura di Rapporto di Prova;		
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari		
	prezzo a corpo per ogni servizio effettivamente svolto/anno	€/anno	€ 2.400,00

5	NP05		
	Palazzo Lascaris - locale gruppo elettrogeno già bonificato		
	Valutazione stato di conservazione anni 2022 - 2023 - 2024		
	Valutazione e controllo in n°1 postazione locale generatore di emergenza già bonificato, lo stesso dovrà essere eseguito da parte di personale tecnico specializzato e debitamente attrezzato;		
	Determinazione in ogni singola postazione di Fibre di amianto aerodisperse;		
	Elaborazionedeidatiestesurarelazionetecnicadicommentoegiudiziocomerichiestoeraccomandatodal *"Allegato2 D.M.06/09/94 Allegato2A o 2B"*		
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari		
	prezzo a corpo per ogni servizio effettivamente svolto/anno	€/anno	€ 1.100,00

6	NP 06		
	Via Arsenale N.14 - piano interrato locali cantine - ANNO 2022		
	Campo di Applicazione		
	D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 TITOLO IX CAPO I		
	Applicazione ex D.M. 06/09/94		
	Applicazione per il campionamento dell'Amianto nelle zone lavorative di seguito descritte secondo quanto prescritto e raccomandato dagli allegati di riferimento "D.M. 06/09/1994 GU 288 10/12/94 All. 2A"		
	Determinazioni analitiche mediante tecnica in Microscopia Ottica a Contrasto di Fase secondo il metodo "D.M. 06/09/1994 GU 288 10/12/94 All. 2A"		
	Elaborazione dei dati e stesura relazione tecnica di commento e giudizio come richiesto e raccomandato dall'"Allegato 2 D.M. 06/09/94 Allegato 2A"		
	valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 1		
	valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 2		
	valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 3		
	lo stesso dovrà essere eseguito da parte di personale tecnico specializzato e debitamente attrezzato;		
	Per l'anno 2022 si dovrà prevedere:		
	n° 5 campioni da analizzarsi nei locali cantine;		
	Denominazione campioni:materiale vari da definire in fase operativa;		
	Campionamento e consegna sarà a cura Vs. tecnico specializzato;		
	Volume campione aliquota rappresentativa di circa 5 cm x 5 cm;		
	Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari		
	prezzo a corpo per l'anno 2022	€/anno	€ 2.500,00

7	NP 07		
	Via Arsenale N.14 - piano interrato locali cantine - ANNI 2023 - 2024		
	Campo di Applicazione		

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 TITOLO IX CAPO I			
Applicazione ex D.M. 06/09/94			
Applicazione per il campionamento dell'Amianto nelle zone lavorative di seguito descritte secondo quanto prescritto e raccomandato dagli allegati di riferimento "D.M. 06/09/1994 GU 288 10/12/94 All. 2A"			
Determinazioni analitiche mediante tecnica in Microscopia Ottica a Contrasto di Fase secondo il metodo "D.M. 06/09/1994 GU 288 10/12/94 All. 2A"			
Elaborazione dei dati e stesura relazione tecnica di commento e giudizio come richiesto e raccomandato dall'"Allegato 2 D.M. 06/09/94 Allegato 2A"			
valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 1			
valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 2			
valutazione e controllo in n° 1 postazione CANTINA N° 3			
lo stesso dovrà essere eseguito da parte di personale tecnico specializzato e debitamente attrezzato;			
Il tutto eseguito secondo la descizione delle lavorazioni di cui alle condizioni tecniche particolari			
prezzo a corpo per ogni servizio effettivamente svolto/anno	€/anno	€ 1.700,00	