ELENCO PREZZI - FORNITURA, POSA DI TENDE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE					
	N.	**RIFERIMENTI**	**DESCRIZIONE**	**UNITA' MISURA**	**EURO**
FORNITURA	**1**	**Prezzario Regione Piemonte 2021 01.P13.E00.010 01.A18.C70.005**	**Fornitura e Posa TENDE alla VENEZIANE (al mq.)** - Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici - Posa in opera di tende alla veneziana con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm	mq.	**€ 77,00**
	2	**Nuovo Prezzo - N.P. 1**	**Fornitura e Posa TENDE in tessuto LEGGERO (al mq.)**	mq.	**€ 18,13**
PULIZIA	**3**	**Nuovo Prezzo - N.P. 4**	**Pulizia delle TENDE alla VENEZIANA prezzo al mq.** (5% del prezzo di fornitura al mq. di €. 77,00)	mq.	**€ 4,80**
	4	**Nuovo Prezzo - N.P. 2**	**Pulizia di TENDE in tessuto LEGGERO (al mq.)**	mq.	**€ 5,00**
	5	**Nuovo Prezzo - N.P. 3**	**Pulizia di TENDE in tessuto PESANTE (al mq.)**	mq.	**€ 7,00**
MANUTENZIONE	**6**	**Nuovo Prezzo - N.P. 5**	**Manutenzione di TENDE alla VENEZIANA** (0.5% del prezzo di fornitura al mq. di €. 77,00)	mq.	**€ 0,50**
	7	**Nuovo Prezzo - N.P. 6**	**Manutenzione di TENDE in TESSUTO LEGGERO E PESANTE** (5.0% del prezzo di fornitura al mq. di €. 18,13)	mq.	**€ 1,13**
RIMOZIONE	**8**	**Prezzario Regione Piemonte 2021 01.A18.C75.005**	**Rimozione di TENDE alla VENEZIANA di diverse dimensioni (cad.),** in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato - Sino all'altezza di m 4	cad.	**€ 25,71**