ONERI PER LA SICUREZZA						
SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA FALEGNAME, FABBRO E VETRAIO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE						
	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	Prezzario Regione Piemonte 2019	**Recinzioni e Delimitazioni**				
1	**28.A05.E25**	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.				
	28.A05.E25.005	misurato a metro lineare posto in opera	ml.	180	0,35 €	**63,00 €**
	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm				
	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	cad.	1	4,24 €	**4,24 €**
	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo (€. 0,63)				
		per 20 mesi x €. 0,63 = €. 12,60	cad.	1	12,60 €	**12,60 €**
	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.				
	28.A05.E55.005	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	cad.	1	3,53 €	**3,53 €**
	28.A05.E55.010	solo nolo per ogni mese successivo €. 0,86)				
		per 20 mesi x €. 0,86 = €. 17,20	cad.	1	17,20 €	**17,20 €**
	Prezzario Regione Piemonte 2019	**Cartellonistica**				
	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.				
	28.A20.A05.005	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)	cad.	2	9,03 €	**18,06 €**
	28.A20.A05.010	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	cad.	2	10,84 €	**21,68 €**
	28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.				
	28.A20.A10.005	posa e nolo fino a 1mese	cad.	1	7,94 €	**7,94 €**
	28.A20.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo (€. 1,36)				
		per 20 mesi x € 1,36 = €. 27,20	cad.	1	27,20 €	**27,20 €**

	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad.	1	164,26 €	**164,26 €**
	28.A05.A10.010	solo nolo per ogni mese successivo (€ 18,05)				
		per 24 mesi x € 18,05 = €. 433,20	cad.	1	433,20 €	**433,20 €**
	28.A05.A10.015	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad.	1	230,14 €	**230,14 €**
	28.A05.A10.020	solo nolo per ogni mese successivo (€. 35,19)				
		per 24 mesi x € 35,19 = €.	cad.	1	844,56 €	**844,56 €**
	01.P24.C67	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego				
	01.P24.C67.005	Con braccio fino alla lunghezza di m 22	h	30	62,32 €	**1.869,60 €**
		€. 69,24 - (10%) = €. 62,32				
	Prezzario Regione Piemonte 2019	**Manodopera, accessori ed attrezzature**				
	28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.				
	28.A10.D05.005	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.	cad.	2	5,32 €	**10,64 €**
	28.A10.D10	**ACCESSORI:**				
	28.A10.D10.015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio	cad.	20	0,12 €	**2,40 €**
	28.A10.D10.020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.	cad.	2	1,40 €	**2,80 €**
	28.A10.D10.025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.	cad.	2	6,27 €	**12,54 €**
	28.A10.D10.030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001	cad.	20	1,08 €	**21,60 €**
	28.A10.D10.035	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.	cad.	2	5,01 €	**10,02 €**

	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	28.A10.D15	**GUANTI DI PROTEZIONE:**				
	28.A10.D15.005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	cad.	2	11,73 €	**23,46 €**
	28.A10.D15.015	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio	cad.	2	16,24 €	**32,48 €**
	28.A10.D15.030	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio	cad.	20	0,72 €	**14,40 €**
	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.				
	28.A20.H05.005	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.	cad.	3	13,72 €	**41,16 €**
		Moviere per ingresso ed uscita automezzi dall'area di lavoro. Operatore per coordinamento a terra della movimentazione dei carichi sospesi e delle fasi lavorative				
	01.P01.A20	Operaio qualificato				
	01.P01.A20.005	Ore normali €. 33,35 - (10%) = €. 30,01	h	30	30,01 €	**900,30 €**
	01.P01.A05	Riunione di coordinamento con l'impresa - Operaio 4° livello				
	01.P01.A05.005	Ore normali €. 37,91 - (10%) = €. 34,11	h	2	34,11 €	**68,22 €**
	01.P01.A10	Riunione di coordinamento con operai - Operaio Specializzato				
	01.P01.A10.005	Ore normali €. 35,91 - (10) = €. 32,31	h	2	32,31 €	**64,62 €**
			TOTALE oltre IVA			**4.921,85 €**